

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

CNPJ: 76.285.329/0001-08  
Rua Bernardino Bogo, 175  
C.E.P.: 87160-000 - Mandaguaçu - PR

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

Processo Administrativo: 70/2018  
Processo de Licitação: 67/2018  
Data do Processo: 19/04/2018

Folha: 1/3

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito, MAURICIO APARECIDO DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:


01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 67/2018
- b) Licitação Nr.: 24/2018-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 11/05/2018
- e) Objeto da Licitação Aquisição e instalação de poço artesiano na vila guadiana e manutenção preventiva em poço já existente no departamento de agricultura (antigo IBC).

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Mandaguaçu, 11 de Maio de 2018.

  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

CNPJ: 76.285.329/0001-08  
Rua Bernardino Bogo, 175  
C.E.P.: 87160-000 - Mandaguacu - PR

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

Processo Administrativo: 70/2018  
Processo de Licitação: 67/2018  
Data do Processo: 19/04/2018

Folha: 2/3

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LOTE: 1**

**HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP (3872)**

1 Serviço de mão de obra para construção de um poço artesiano até 130m conforme:  
Da profundidade, com perfuração em 12,5" até 100 metros. (arenito/rocha); da profundidade com perfuração em 06" de 100 até 130 metros (Rocha) e da perfuração em 06" de 100 até 150metros (rocha) se necessário.

O serviço conclusivo da mão de obra envolve:  
"A montagem do Canteiro de obras e manutenção de rancho para funcionários executar e concluir o serviço; o Serviço de guincho para a instalação dos equipamentos de teste de vazão e transporte dos maquinários;

"O pedido de Anuência prévia de perfuração, processo de outorga de uso, análises de água e taxas;

"O teste de vazão com bomba submersa;

"Da cimentação do espaço anelar e laje de proteção sanitária;


" Relatório Geológico ou geotécnico conclusivo.

Os serviços e do objeto desse termo inclui a mão de obra acima e os materiais e equipamentos como: revestimentos, filtro, pré-filtro, polímero, centralizadores, tampa de proteção para o poço, motobomba, painel de comando, cabo condutor, tubo edutor, cano ¾, luvas galvanizadas, pescoço de segurança e conexões finais. Materiais dos quais deverão ter quantidade e boa qualidade suficientes para a finalização do serviço e conclusão conforme citados abaixo.

2 Revestimento em 06" de aço de carbono, lisa;	MT	60,00	0,0000	95,2731	5.716,39
3 Filtro em 06" em aço de carbono;	MT	20,00	0,0000	122,494	2.449,88
4 Pré-filtro de eixo quartzo de 1,5mm2 à 3mm2;	TON	8,00	0,0000	390,1659	3.121,33
5 Galão de polímero de 25 litros para perfuração.	GAL	2,00	0,0000	771,2582	1.542,52
6 Do centralizador de revestimento de 12"x 06".	PÇ	8,00	0,0000	63,5154	508,12
7 Da tampa de 6" de um poço em Chapa de Aço.	PÇ	1,00	0,0000	136,1044	136,10
8 Instalação do equipamento um conjunto de moto bomba 08CV, trifásica de 220V - bomba de 06";	CJ	1,00	0,0000	6.442,2745	6.442,27
9 Painel de comando 08 CV completo, trifásico de 220V;	PÇ	1,00	0,0000	1.451,7802	1.451,78
10 Cabo condutor 3x6mm2, elétrico trifásico;	MT	130,00	0,0000	9,7995	1.273,94
11 Tubo Edutor 02".	MT	120,00	0,0000	20,8693	2.504,32
12 Cano ¾ de PVC soldável para medir o nível do poço;	MT	100,00	0,0000	3,6295	362,95
13 Luva 02" de ferro galvanizado.	PÇ	32,00	0,0000	26,7672	856,55
14 Conexão final de 02"	PÇ	3,00	0,0000	54,4418	163,33
15 Pescoço de segurança em ferro galvanizado de 02"	PÇ	2,00	0,0000	226,8406	453,68

**Total do Fornecedor: 42.000,00**

Mandaguacu, 11 de Maio de 2018.

  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU**

CNPJ: 76.285.329/0001-08  
Rua Bernardino Bogo, 175  
C.E.P.: 87160-000 - Mandaguá - PR

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 24/2018 - PR**

Processo Administrativo: 70/2018  
Processo de Licitação: 67/2018  
Data do Processo: 19/04/2018

Folha: 3/3


**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LOTE: 2**

**HIDROSOLLO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP (3872)**

16	Instalação de materiais e equipamentos para a reativação de um poço artesiano dos quais compreende o deslocamento de maquinário, mão de obra e serviços de unidade de guincho para a retirada/reinstalação dos equipamentos de forma a deixar o poço artesiano pronto para a utilização de água no antigo IBC. Incluindo a colocação dos materiais: Painele de comando, tubo PVC, cabo elétrico, tubo edutor e colocação da tampa do poço para proteção.	UN	1,00	0,0000	758,6791	758,68
17	Painel de comando 4HP, 220v trifásico.	PÇ	1,00	0,0000	1.138,0186	1.138,02
18	Tubo P.V.C. ¾ para medição do nível do poço	PÇ	18,00	0,0000	15,1736	273,12
19	Cabo elétrico trifásico 1 KW 3,0 x 6,0 mm2 P.P flexível	MT	80,00	0,0000	10,2422	819,38
20	Tubo edutor DN 40 geomecânico com luvas FG 1.1/4"	PÇ	18,00	0,0000	74,9196	1.348,55
21	Tampa do poço de chapa de aço lacre 06" c/ fura ¾"	PÇ	1,00	0,0000	142,2523	142,25
					<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>4.480,00</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>46.480,00</b>

Mandaguá, 11 de Maio de 2018.

  
MAURICIO APARECIDO DA SILVA  
PREFEITO